

«УТВЕРЖДАЮ»

Главный инженер

АО «Завод «Экран»

Ю.С. Чайкин



Приложение к Техническому заданию

На поставку оборудования инспекционного оборудования для контроля полой стеклянной тары

№пп	Перечень основных данных и требований	Наименование основных данных
1.	Основание для закупки оборудования	Протокол №18 от 30.05.2017, п2.10
2.	Наименование промышленной площадки объекта	ООО «Сибстекло» г. Новосибирск ул Даргомыжского 8а
3.	Наименование объекта	Линия производства стеклотары №4-2
4.	Цель задания	Обеспечения автоматического контроля по качеству выпускаемых полых стеклоизделий
5.	Требование к оборудованию	1. Инспекционное оборудование контроля боковой стенки а. Контроль широкогорлой и узкогорлой стеклотары б. Контроль дефектов: камни, включения, "трапеции"; прилипы стекла, пузыри, загрязнения, сколы или волнистость, посечки корпуса, геометрические размеры изделия, стеклянная нить, 2. Инспекционное оборудование контроля торца венчика и дна а. Любой цвет стекла б. Перечень дефектов: Камни, Стеклянная нить, Пузыри, Темные точки, Складки, Прилипы стекла, Смещение плунжера, Гнутое горло, Шипы, Светлое дно с. перепрессовка, сколы на торце, след отреза, сахарный венчик, пузыри на внутреннем диаметре венчика, пузыри на внешнем диаметре, недопрессовка
6.	Срок поставки	Декабрь 2017г.

Начальник участка АСУ и МО



В. Г. Буров

Согласованно:

Директор по качеству



А.Н. Кряжев