Заказная спецификация № 5

№	Материал	Наименование	объект	размеры/чертеж	Плотность кг/м3	Масса ед. кг	Объем ед. м3	Итого: Объем м3	Кол.шт
1	муллит	Пробка	Верхнее строение выработочного канала.	ПС-4.17.01.13.00.07	2520	21,07	0,0084	0,0084	1
2	муллит	Пробка	Верхнее строение выработочного канала.	ПС-4.17.01.13.00.08	2520	8,74	0,0035	0,0069	2
3	муллит	Брус	Верхнее строение выработочного канала.	ПС-2.01А.13Ф.00.06	2520	35,66	0,0142	0,1698	12
4	муллит	Брус	Верхнее строение выработочного канала.	ПС-2.01А.13Ф.00.07	2520	34,30	0,0136	0,0272	2
5	муллит	Брус	Верхнее строение выработочного канала.	ПС-2.01А.13Ф.00.08	2520	6,25	0,0025	0,0099	4
6	муллит	Брус	Верхнее строение выработочного канала.	ПС-2.01А.13Ф.00.09	2520	32,46	0,0129	0,0515	4
7	муллит	Кольцо	Верхнее строение выработочного канала.	ПС-2.01А.13Ф.00.10	2520	17,21	0,0068	0,0137	2
8	муллит	Кольцо	Верхнее строение выработочного канала.	ПС-2.01А.13Ф.00.17	2520	3,86	0,0015	0,0031	2
9	муллит	Кольцо	Верхнее строение выработочного канала.	ПС-2.01А.13Ф.00.18	2520	3,96	0,0016	0,0031	2
10	муллит	Пробка	Верхнее строение выработочного канала.	ПС-2.01А.13Ф.00.31	2520	1,56	0,0006	0,0012	2
11	муллит	Плита перекрывная	Верхнее строение выработочного канала.	ПС-4.17.01.13.00.01	2550	446,10	0,1749	0,1749	1
12	муллит	Плита	Верхнее строение выработочного канала.	ПС-4.17.01.13.00.02	2550	284,15	0,1114	0,4457	4
13	муллит	Плита перекрывная	Верхнее строение выработочного канала.	ПС-4.17.01.13.00.03	2550	256,28	0,1005	1,2060	12
14	муллит	Плита перекрывная	Верхнее строение выработочного канала.	ПС-4.17.01.13.00.03-02	2550	246,08	0,0965	0,1930	2
15	муллит	Плита перекрывная	Верхнее строение выработочного канала.	ПС-4.17.01.13.00.04	2550	377,83	0,1482	0,1482	1
16	муллит	Плита перекрывная	Верхнее строение выработочного канала.	ПС-4.17.01.13.00.04-01	2550	377,83	0,1482	0,1482	1
17	муллит	Плита перекрывная	Верхнее строение выработочного канала.	ПС-4.17.01.13.00.05	2550	329,59	0,1293	0,1293	1
18	муллит	Плита перекрывная	Верхнее строение выработочного канала.	ПС-4.17.01.13.00.05-01	2550	329,59	0,1293	0,1293	1
19	муллит	Плита перекрывная	Верхнее строение выработочного канала.	ПС-4.17.01.13.00.06	2550	226,67	0,0889	0,0889	1
20	муллит	Плита перекрывная	Верхнее строение выработочного канала.	ПС-4.17.01.13.00.06-01	2550	226,67	0,0889	0,0889	1
21	муллит	Экран	Верхнее строение выработочного канала.	ПС-2.01А.13Ф.00.01	2550	176,84	0,0694	0,1387	2
22	муллит	Плита перекрывная	Верхнее строение выработочного канала.	ПС-2.01А.13Ф.00.15	2550	285,57	0,1120	0,2240	2
23	муллит	Экран	Верхнее строение выработочного канала.	ПС-2.01А.13Ф.00.27	2550	100,52	0,0394	0,0788	2
24	муллит	Камень горелочный	Верхнее строение выработочного канала.	ПС-2.01.13.00.01	2550	11,78	0,0046	0,1940	42
25	муллит	Брус	питатель верх.строение	ПС-2.05.02.04.005	2520	36,59	0,0150	0,2700	18
26	муллит	Брус	питатель верх.строение	ПС-2.05.02.04.005-01	2520	29,99	0,0120	0,0240	2
27	муллит	Брус	питатель верх.строение	ПС-2.05.02.04.006	2520	34,98	0,0140	0,0560	4
28	муллит	Брус	питатель верх.строение	ПС-2.05.02.04.007	2520	33,00	0,0130	0,1040	8
29	муллит	Кольцо	питатель верх.строение	ПС-2.05.02.04.008	2520	16,55	0,0070	0,0280	4
30	муллит	Кольцо	питатель верх.строение	ПС-2.05.02.04.009	2520	25,48	0,0100	0,0200	2
31	муллит	Брус	питатель верх.строение	ПС-2.05.02.04.010	2520	4,78	0,0020	0,0160	8
32	муллит	Брус	питатель верх.строение	ПС-2.05.02.02.011-01	2550	4,69	0,0020	0,0240	12
33	муллит	Камень горелочный	питатель верх.строение	ПС-2.01.13.00.01	2550	11,78	0,0046	0,4620	100
34	муллит	Камень горелочный	питатель верх.строение	ПС-2.01.13.00.02	2550	5,89	0,0023	0,0185	8
35	муллит	Пробка	питатель верх.строение	ПС-2.05.01.03.001	2550	3,79	0,0010	0,0120	12
36	муллит	Плита перекрывная	питатель верх.строение	ПС-2.05.02.02.001	2550	171,18	0,0671	0,2684	4
37	муллит	Плита перекрывная	питатель верх.строение	ПС-2.05.02.02.001-01	2550	85,59	0,0336	0,0672	2
38	муллит	Плита перекрывная	питатель верх.строение	ПС-2.05.02.02.001-03	2550	114,26	0,0448	0,0896	2
39	муллит	Плита перекрывная	питатель верх.строение	ПС-2.05.02.02.002	2550	166,46	0,0650	1,6900	26
40	муллит	Экран	питатель верх.строение	ПС-2.05.02.02.003	2550	140,87	0,0550	0,3300	6
41	муллит	Плита перекрывная	питатель верх.строение	ПС-2.05.02.02.004	2550	175,66	0,0690	0,2760	4
42	муллит	Плита перекрывная	питатель верх.строение	ПС-2.05.02.02.004-01	2550	175,58	0,0690	0,1380	2
43	муллит	Плита перекрывная	питатель верх.строение	ПС-2.05.02.02.005	2550	218,17	0,0860	0,1720	2
44	муллит	Плита перекрывная	питатель верх.строение	ПС-2.05.02.02.007	2550	211,40	0,0830	0,1660	2
45	муллит	Заслонка	питатель верх.строение	ПС-2.05.02.02.009	2550	19,03	0,0070	0,0420	6
46	муллит	Брус	питатель верх.строение	ПС-2.05.02.02.011	2550	5,87	0,0020	0,0080	4
							Итого муллит:	7,9644	
47	муллитокорунд	Секция	канал питателя	ПС-2.05.01.01.003	2550	372,21	0,1500	3,3000	22
48	муллитокорунд	Секция	канал питателя	ПС-2.05.01.01.001	2550	385,00	0,1510	0,3020	2
							Итого муллитокорунд:	3,6020	
49	Муллитокорундциркон	Брус смотровой	стены регенератора	ПС-2.01А.20.00.07	2520	63,03	0,0250	0,1501	6
							Итого муллитокорундциркон:	0,1501	

Главный технолог Деревягин О.В. 04.04.17

Согласовано:

Руководитель проекта 04.04.17 Глинчиков В.А

Нач.ОУИП Журавлев В.А.

Ведущий конструктор Бубнов В.В.