Приложение №14

к Положению

о закупочной деятельности АО «Завод «Экран»

Техническое задание (лот №145)

(является неотъемлемой частью договора)

1. **Наименование товара, работы, услуг**: Поставка комплектного оборудования по отжигу, транспортировке и упаковке стеклоизделий для линии 4.0
2. **Способ проведения торговой процедуры**: простая закупка
3. **Место поставки товара, выполнение работ, услуг**: г. Новосибирск, ул. Даргомыжского, 8а
4. **Условия поставки товара, работы, услуг (сроки, графики, упаковка, маркировка)**:
   - условие поставки DAP Новосибирск ул. Даргомыжского 8а
5. **Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги. Порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей)**: цена товара должна включать с учетом расходов на перевозку и страхование груза
6. **Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота):** не определено.
7. **Технические требования к технологии изготовления, проектированию, материалам, и т.п.:** в соответствии с ТУ Завода-Изготовителя
8. **Количество товара, объем проводимых работ, объем оказываемых услуг**:
   Согласно Технической спецификации на поставку комплектного оборудования по отжигу, транспортировке и упаковке стеклоизделий для линии 4.0 по проекту устройства производственной линии 4.0 стекловаренной печи № 4 (Приложение №1 к ТЗ) и Техническим требованиям на поставку комплектного оборудования по отжигу, транспортировке и упаковке стеклоизделий для линии 4.0 по проекту устройства производственной линии 4.0 стекловаренной печи № 4 (Приложение №3 к ТЗ)
9. **Требования к комплектации**: Согласно Технической спецификации Заказчика

№ п/п	Наименования	Ед. изм.	Кол-во
1.	Печь отжига с газовым нагревом зон и автоматическим управлением нагревом, конвекцией. Выводом данных о работе конвективных вентиляторов и температуре зон отжига в операторскую стекловара Производительность печи отжига - не менее 3,5т/час. Габариты печи отжига: Ширина- 2400мм-2600мм Длина-24 000мм	комплект	1
1.1	Установка холодного напыления,	комплект	1
1.2	Дополнительный блок вентиляторов охлаждения	комплект	1
2.	Транспортные линии холодного участка. Комплектация транспортных линий - согласно чертежа ПС-4.17.005Б. Ширина ленты-114мм.	комплект	1
2.1	АСУ скорости транспортных линий, с системой контроля заторов на линии и автоматический запуск/останов работы конвейеров от	комплект	1

	управляющих сигналов инспекционных машин		
3.	Полуавтоматический Палетайзер с условиями загрузки круглой и некруглой стеклотары. Укладка в паллеты 1200*1000,	комплект	1
3.1	Стол - накопитель	Шт.	1
3.2	Транспортер деления изделий на потоки	Шт.	1
3.3	Толкатель с условиями загрузки круглой и некруглой стеклотары	Шт.	1
3.4	Рольганги для набора паллета и подачи на линию транспортировки	комплект	1
4	Линия обратного стеклобоя производительностью - не менее 50 т/сут. Линия должна обеспечивать сбор и измельчение стеклобоя с холодного и горячего участка в комплекте:	комплект	1
4.1	-Конвейер стеклобоя (разгрузчик- MCAL, MULTI, MX4- экрана визуального контроля стеклотары)	шт.	1
4.2	Дробилка обратного стеклобоя	шт	1
4.3.	Гранулятор СФМ 4.0	шт.	1
4.4	Конвейер стеклобоя отм. 0.0 (стеклобой на линию обратного стеклобоя)	комплект	1
5	Линия транспортировки поддонов с упакованной продукцией для обеспечения транспортировки поддонов с продукцией на рольганг транспортировки поддонов на упаковку и термоусадку в комплекте:	комплект	1
5.1	Рольганги	комплект	1
5.2	Поворотный рольганг.	шт.	1
6.	Шефмонтаж и пусконаладка	услуга	1

10. **Требования к качеству**: согласно технических требований завода изготовителя.

11. **Требования к монтажу, пуско-наладке, приёмо-сдаточным испытаниям и т.д.**: Шефмонтажные и пуско-наладочные работы производит Поставщик. Комплексные испытания в течение 72 часов. Приемо-сдаточные испытания в течение 7 суток.

12. **Требования к гарантийным обязательствам изготовителя и условиям послепродажного обслуживания**: Гарантийные обязательства не менее 12 месяцев с даты подписания Сторонами Акта приемо-сдаточных испытаний.

13. **Критерии ранжирования участников закупочной процедуры (минимальная цена поставки, минимальный срок поставки продукции, другие критерии)**:

- По стоимости оборудования и услуг;
- По условиям оплаты.
- **Рассрочка платежа** расценивается при ранжировании предложений, как снижение цены коммерческого предложения, исходя из годовой ставки кредитования в **15% годовых**.

14. **Требования к участникам закупочной процедуры и перечень документов, представляемых участниками закупочной процедуры для подтверждения их соответствия установленным требованиям**:

Перечень документов, необходимых для предоставления участниками конкурса:

1. Референс лист;

2) Отзывы заказчиков;

15. **Приложения к техническому заданию:**

1. Технической спецификации на поставку комплектного оборудования по отжигу, транспортировке и упаковке стеклоизделий для линии 4.0 по проекту устройства производственной линии 4.0 стекловаренной печи № 4 (Приложение №1 к ТЗ)
2. КД ПС-4.17.005Б
3. Технические требования на поставку комплектного оборудования по отжигу, транспортировке и упаковке стеклоизделий для линии 4.0 по проекту устройства производственной линии 4.0 стекловаренной печи № 4

Руководитель ЦВЗ _____/ Глинчиков В.А./

Руководитель ЦФО _____/ Журавлев В.А./

Согласование Закупочной комиссии

№ п/п	Должность	Фамилия, инициалы	Решение утвердить да/ нет	подпись
11	Советник ГД по логистике и планированию	Кузнецов В.В.		
22	Директор по экономике и финансам	Швехторова С.Ю.		
33	Первый заместитель генерального директора	Геращенко С.В.	да	
34	Юрист 1 категории	Синьковская Ю.Ю.		
55	Директор по качеству	Кряжев А.Н.		
66	Начальник отдела экономической безопасности	Семенов А.С.	да	
77	Заместитель начальника службы безопасности	Тарабрин А.Н.	да	

Председатель ЗК Кузнецов В.В.

/15/ марта /2018