

_____ " _____ 2018 г.

_____ " _____ 2018 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _____
(локальная смета)

на Ремонт примыканий к фонарям ремонт кровли местами СК-3-14.08.18г.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ _____ 1057,438 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 181,303 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 951,17 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатационные ЦИИ	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатационные ЦИИ	материалы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1.												
1	ФЕР46-04-008-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов (примыкания) (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР46-04-008-01 1 зона, 1 кв 2018, Индекс НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 ОЗГ=20,87, ЗМ=2,3149 НР (10382 руб.): 110% от ФОТ СП (5663 руб.): 60%=70% от ФОТ	4,032 403,2 / 100	2436,69 2340,78	95,91		9825	9438	387		14,38	57,98

Гранд-Смета (вер.8.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	ФЕР12-01-017-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство выравнивающих стяжек: сборных из плоских асбестоцементных листов -примыкания (100 м2) (МАТ=0 к раск.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР12-01-017-05 1 зона. 1 кв 2018. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 ОЗП=20,8573; ЗМ=7,4047; ЗПМ=19,9888; МАТ=9,1792 НР (25975 руб.); 120% от ФОТ СЛ (11905 руб.); 55%=65%*0,85 от ФОТ	4,032 403,2 / 100	4854,31 4609,88	244,43 53,77		19573	18587	986 217		24,64	99,35
3	ФССЦ-01.6.01.10-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Плиты цементно-стружечные нешлифованные толщиной: 10 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-01.6.01.10-0001 Плиты цементно-стружечные нешлифованные толщиной 10 мм МАТ=4,5511	411,3	244,89		244,89	100723			100723		
4	ФССЦ-01.7.15.14-0084 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные: 4,8х70 мм (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-01.7.15.14-0084 Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 4,8х70 мм МАТ=3,4723	20,16 (5*403,2) / 100	178,48		178,48	3598			3598		
5	ФЕР13-06-004-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Обеспыливание поверхности (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР13-06-004-01 1 зона. 1 кв 2018. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 ОЗП=21 НР (7449 руб.); 90% от ФОТ СЛ (4966 руб.); 60%=70%*0,85 от ФОТ	403,2	17,85 17,85			7197	7197			0,1	40,32
6	ФЕР12-01-016-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Отрутовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР12-01-016-02 1 зона. 1 кв 2018. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 ОЗП=20,8929; ЗМ=12,1558; ЗПМ=20,0869; МАТ=4,8606 НР (2899 руб.); 120% от ФОТ СЛ (1329 руб.); 55%=65%*0,85 от ФОТ	4,032 403,2 / 100	980,67 511,25	31,97 9,24	437,45	3954	2061	129 37	1764	2,8	11,29

Гранд-Смета (вер.8.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	ФЕР12-01-004-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР12-01-004-04 1 зона. 1 кв 2018. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 ОЗП=20,8867; ЗМ=11,0825; ЗПМ=19,9823; МАТ=5,0838 НР (56062 руб.); 120% от ФОТ СЛ (25695 руб.); 55%=65%*0,85 от ФОТ	5,76 576 / 100	8630,09 6806,77	817,45 226,4	1005,87	49709	39207	4709 1304	5793	35,5	204,48
8	ФССЦ-12.1.02.04-0142 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Унифлекс: ТКП (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-12.1.02.04-0142 Унифлекс ТКП МАТ=12,5991	483,84 576*0,7*1,2	172,23		172,23	83332			83332		
9	ФЕРр58-7-7 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов: в один слой (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРр58-7-7 1 зона. 1 кв 2018. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 ОЗП=20,892; ЗМ=11,4413; ЗПМ=19,9435; МАТ=5,6363 НР (63308 руб.); 83% от ФОТ СЛ (49579 руб.); 65% от ФОТ	8,6 860 / 100	11424,54 8805,56	128,83 63,62	2490,15	98251	75728	1108 547	21415	46,47	399,64
10	ФССЦ-12.1.02.04-0142 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Унифлекс: ТКП (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-12.1.02.04-0142 Унифлекс ТКП МАТ=12,5991	1152	172,23		172,23	198409			198409		
11	ФЕР09-03-050-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Монтаж стальных пиллтусов из гнутого профиля (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР09-03-050-01 1 зона. 1 кв 2018. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 ОЗП=20,8819; ЗМ=12,1458; ЗПМ=19,9137 НР (14879 руб.); 90% от ФОТ СЛ (11903 руб.); 72%=85%*0,85 от ФОТ	5,76 576 / 100	2523,03 2483,07	39,96 11,55		14533	14303	230 67		12,8	73,73
12	ФССЦ-07.2.07.13-0151 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Планка из стального листа (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-07.2.07.13-0151 Планка из стального листа толщиной 1 мм МАТ=5,7564	0,023	39258,65		39258,65	903			903		

Гранд-Смета (вер. 8.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	ФССЦ-01.7.15.14-0091 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Шурупы-саморезы с потайной головкой черные, размером: 6х30 мм (1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-01.7.15.14-0091 Шурупы-саморезы с потайной головкой черные, размером 6х30 мм МАТ=8,6548	0,0043	96328,96		96328,96	414			414		
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах												
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 2-4, 6-8, 10, 5, 11-13))												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по смете:												
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)												
Кровли												
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии												
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)												
Строительные металлические конструкции												
Итого												
В том числе:												
Материалы												
Машины и механизмы												
ФОТ												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
НДС 18% от 896134												
ВСЕГО по смете												

Составил: _____ Рабинович И.Н.

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____ Емельяненко В.К.