

Согласовано:

Главный инженер

Ловцов И.В.

Утверждаю:

Исполнительный директор по управлению
стекольным бизнесом

Геращенко С.В.

Техническое задание на ремонт фасада Здания СК-1, расположенного по адресу:
г.Новосибирск, ул.Даргомыжского 8а

Наименование работ	кол-во	ед.изм
Устройство лесов строительных	216,0	м2
Устройство настила из досок 200*50 по существующей кровле под строительные леса и материалы	55,0	м2
Демонтаж наружной кирпичной кладки стен в местах разрушения.	115,0	м2
Демонтаж внутренней кирпичной кладки стен	13,0	м3
Закладка внутренней кладки стен под облицовочной кладкой с устройством связующего армирования и армирования кладочной сеткой.	13,0	м3
Восстановление облицовочным кирпичом кладки стен здания (в тч пилоны) с устройством связующего армирования и армирования кладочной сеткой.	115,0	м2
Подъем материалов а/краном на кроалью склада.	37,5	тн
Подъем материалов вручную с крыши склада на строительные леса на высоту до 7 м	37,5	тн
Подъем материалов вручную (раствор кладочный) на высоту до 14 м (с нижней площадки на строительные леса)	16,8	тн
Спуск строительного мусора зафасованного в мешки а/краном в а/м КАМАЗ	43,5	м3
Вывоз строительного мусора а/м КАМАЗ	43,5	м3
Работа а/крана (подъем материалов, спуск мусора)	30,0	час
Материалы		
Кирпич рядовой М125	6000,0	шт

Кирпич облицовочный М150	6000,0	шт
Раствор кладочный М150 (приготовление на месте)	10,5	м3
Сетка кладочная 1500*400	210,0	шт
Арматура d6 а3	1150,0	м
Доска 200*50 (для настила на кровле склада)	2,5	м3
Доставка и вывоз материалов, лесов строительных		

Начальник ОКР, ОЗ, с  Дзюрав А.В.