


УТВЕРЖДАЮ

Исполнительный директор по
управлению стекольным бизнесом

 С.В. Геращенко

«11» сентября 2018г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

На приобретение печи отжига для линии 5.4

№	Перечень основных данных и требований	Наименование основных данных				
1	Основание для проведения работ	Приказ № 75 от 10.04.2018 «О предпроектной проработке «Модернизация СК-3» ООО «Сибстекло» на основании распоряжения президента РАТМ				
2	Наименование промышленной площадки объекта	г. Новосибирск ул. Даргомыжского 8А				
3	Наименование объекта	Линия № 5.4 от стекловаренной печи №5 (СК-3, инв.№ э 0244534)				
4	Цель задания	Выбор и приобретение печи отжига для линии 5.4. Шефмонтаж, пусконаладочные работы.				
5	Характеристика объекта	Вид выпускаемой продукции – производство узкогорлой стеклотары емкостью от 0,25 л. до 1 л.				
6	Исходные данные:					
	Производительность стеклоформирующей машины:					
	№ п/п	Изделие	Диаметр, мм	Вес, гр.	Количество, шт./час	Производительность, кг/сут.
	1	Э415 0,25л	60	210	17160	88482,24
	2	Э528N 0,5л	81	290	15756	112192,42
	3	Э374N 0,5л	67	285	15756	110258,06
	4	Э533 0,643л	70	435	12480	133297,92
	5	Э651N 0,75л	80	370	14040	127552,32
7	Требования к оборудованию	7.1	Оборудование и комплектующие должны быть сертифицированы на территории РФ в соответствии с законодательством РФ.			
		7.2	Печь отжига с газовым нагревом зон и автоматическим управлением нагревом, конвекцией. Выводом данных о работе конвективных вентиляторов и температуре зон отжига в операторскую стекловара.			
		7.3	Печь отжига должна обеспечивать отжиг ≤ 80нм/см			
		7.4	Габариты печи отжига: Ширина – 4200 мм Длина – не более 24 000 мм			
		7.5	Печь отжига должна быть укомплектована установкой холодного напыления, дополнительным блоком			

			вентиляторов охлаждения
8	Состав поставки	8.1	- Комплектная печь отжига с газовым нагревом зон; - Комплектная установка холодного напыления; - Комплектный Дополнительный блок вентиляторов охлаждения
		8.2	Комплект запасных частей для эксплуатации в течении 3 лет
9	Сроки реализации проекта	1 квартал 2019 года.	

Подготовил:
Главный инженер

И.В. Ловцов

Согласовано:
Начальник ОУИП

В.А. Журавлев