

Согласовано:

главный инженер ООО "Сибирское стекло"

Хомов М.Р.

Утверждаю:

первый заместитель генерального директора АО "Завод "Экран"

Геращенко С.В.

Ведомость объемов работ

на выполнение ремонта женского гардероба в здании СК-3

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
			всего	
1. Демонтажные работы				
1	Разборка полов из плиток	100 м2	0,378	
2	Разборка: кирпичных стен	1м3	3,15	
3	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2	3,5016	
4	Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича	1 м3	0,756	
5	Погрузо-разгрузочные работы, вывоз мусора	тн	14	
2. Возведение новых перегородок				
6	Кладка перегородок из кирпича: армированных толщиной в 1/2 кирпича	100 м2	0,267	
3. Закладывание проемов дверных				
7	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах	1м3	1,134	
4. Душевая				
8	Гладкая облицовка стен, столбов из сухих смесей и отделкой плиткой керамической с расшивкой	100 м2	0,534	
9	Устройство стяжек: цементных толщиной 60 мм	100 м2	0,189	
10	Устройство пола из плиток	100 м2	0,189	
11	Очистка вручную поверхности потолка от перхлорвиниловых и масляных красок	100 м2	0,189	
12	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков с грунтовкой	100 м2	0,189	
13	Установка поддонов душевых	шт	4	
14	Установка блоков в дверных проемах	шт	1	
5. Санузел				
15	Гладкая облицовка стен, столбов из сухих смесей и отделкой плиткой керамической с расшивкой	100 м2	0,45	
16	Устройство пола из плиток	100 м2	0,140	
17	Очистка вручную поверхности потолка от перхлорвиниловых и масляных красок	100 м2	0,140	
18	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков с грунтовкой	100 м2	0,140	
19	Установка унитазов	шт	2	
20	Установка биде	шт	1	
21	Установка блоков в дверных проемах	шт	1	
6. Умывальная				
22	Гладкая облицовка стен, столбов из сухих смесей и отделкой плиткой керамической с расшивкой	100 м2	0,294	
23	Устройство пола из плиток	100 м2	0,049	
24	Очистка вручную поверхности потолка от перхлорвиниловых и масляных красок	100 м2	0,049	
25	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков с грунтовкой	100 м2	0,049	

26	Установка умывальников с подводкой воды и установкой смесителя	шт	2
27	Установка блоков в дверных проемах	шт	1
7. Гардероб			
28	Однослойное оштукатуривание толщ 15мм	100 м2	1,122
29	Шпатлевка по штукатурке	100 м2	1,122
30	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков с грунтовкой	100 м2	1,122
31	Очистка вручную поверхности потолка от перхлорвиниловых и масляных красок	100 м2	0,7162
32	Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям: потолков	100 м2	0,7162
33	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков с грунтовкой	100 м2	0,7162
34	Разборка полов из плиток	100 м2	0,287
35	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: бетонных, цементных или мозаичных	100 м2	0,287
36	Установка блоков в дверных проемах	шт	1
8. Коридор			
37	Однослойное оштукатуривание толщ 15мм	100 м2	1,008
38	Шпатлевка по штукатурке	100 м2	1,008
39	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков с грунтовкой	100 м2	1,008
40	Очистка вручную поверхности потолка от перхлорвиниловых и масляных красок	100 м2	0,2875
41	Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям: потолков	100 м2	0,2875
42	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков с грунтовкой	100 м2	0,2875
43	Разборка полов из плиток	100 м2	0,115
44	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: бетонных, цементных или мозаичных	100 м2	0,115
9. Холл			
45	Однослойное оштукатуривание толщ 15мм	100 м2	0,82
46	Шпатлевка по штукатурке	100 м2	0,82
47	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков с грунтовкой	100 м2	0,82
48	Очистка вручную поверхности потолка от перхлорвиниловых и масляных красок	100 м2	0,7800
49	Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям: потолков	100 м2	0,7800
50	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков с грунтовкой	100 м2	0,7800
51	Разборка полов из плиток	100 м2	0,3120
52	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: бетонных, цементных или мозаичных	100 м2	0,3120

Составил:

зам.исполнительного директора индустриального парка АО "Завод "Экран"

главный инженер индустриального парка АО "Завод "Экран"

Сенцов В.В.

Повцов И.В.