

ВЕДОМОСТЬ ОРИЕНТИРОВОЧНЫХ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Общестроительные работы по устройству фундаментов стекловаренной печи № 6

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	6
Раздел 1. Разработка котлована под фундамент печи, регенератора				
Работы в районе старой фундаментной плиты				
1.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1	1000 м3	0,703	
2	Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 3 м, группа грунтов 1	100 м3	0,37	
3	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, перегной)	1 т груза	60,68	
4	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 2 км	1 т груза	1213,6	
Продолжение фундаментной плиты				
5	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1	1000 м3	0,551	
6	Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 3 м, группа грунтов 1	100 м3	0,29	
7	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, перегной)	1 т груза	47,56	
8	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 2 км	1 т груза	951,2	
9	Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной: более 3 м, глубиной до 3 м в грунтах устойчивых	100 м2	3,18	
10	Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 100	м3	2	
11	Устройство основания под фундаменты: песчаного	м3	27,9	
12	Песок природный для строительных: работ средний	м3	33,48	
13	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	100 м3	0,56	
14	Бетон тяжелый, класс: В7,5 (М100)	м3	57,12	
15	Устройство фундаментных плит плоских с помощью автобетононасоса: железобетонных	100 м3	0,93	
16	Опалубка для стен (амортизация) крупнощитовая разборно- переставная из стальных профилей, с палубой из ламинированной фанеры толщиной 18 мм	м2	27	
17	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	94,395	
18	Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, закладные и накладные детали: без сварки	т	29,345	

1	2	3	4	6
Раздел 2. Устройство бассейна аварийного слива стекломассы				
19	Бетонирование (с помощью автобетононасосов) конструкций: внутренних стен толщиной до 30 см	10 м2	18,333	
20	Опалубка для стен (амортизация) крупнощитовая разборно- переставная из стальных профилей, с палубой из ламинированной фанеры толщиной 18 мм	м2	183,33	
21	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	55	
22	Усиление сборных железобетонных конструкций: установкой каркасов, сеток и стержневой арматуры	т	17,35	
23	Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, закладные и накладные детали: без сварки	т	17,35	
24	Кладка стен кирпичных внутренних: при высоте этажа до 4 м	м3	67,34	
25	Кирпич керамический полнотелый с технологическими пустотами одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100	1000 шт	26,5993	
Раздел 3. Устройство фундаментов под стеклоформирующие машины				
26	Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 3 м, группа грунтов 1	100 м3	0,16	
27	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, перегной)	1 т груза	26,24	
28	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 2 км	1 т груза	26,24	
29	Устройство основания под фундаменты: песчаного	м3	1,2	
30	Песок природный для строительных: работ средний	м3	1,44	
31	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	100 м3	0,02916	
32	Бетон тяжелый, класс: В7,5 (М100)	м3	2,97432	
33	Устройство фундаментных плит плоских с помощью автобетононасоса: железобетонных	100 м3	1,39776	
34	Опалубка для стен (амортизация) крупнощитовая разборно- переставная из стальных профилей, с палубой из ламинированной фанеры толщиной 18 мм	м2	65,28	
35	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	141,87264	
36	Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, закладные и накладные детали: без сварки	т	2,21	
37	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м	т	0,355	

Составил:

Инженер по проектам  Кара Д.В.