СОГЛАСОВАНО
Руководитель проекта
_____Лютфю Кеке
«09»07 2019г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО «Сибстекло»
_____ Миронов В.Н.
«__»_____2019г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

На приобретение оборудования холодного упрочнения

№ п/п	Перечень основных данных и требований		Наименование основных данных
1	Основание для закупки оборудования		Распоряжение РАТМ Холдинг № 91 от 26.06.2019г.
2	Наименование промышленной площадки объекта		г. Новосибирск ул. Даргомыжского 8А
3	Наименование объекта		Линия производства стеклотары №5.0
4	Цель задания		Выбор и приобретение оборудования холодного упрочнения
5	Назначение оборудования		Нанесение водоэмульсионного раствора на внешнюю поверхность стеклоизделия для обеспечения заданного угла скольжения изделий при угловом подъеме платформы с тестируемым образцами
6	**Требование к оборудованию:**		
	6.1	Установка должна быть установлена на печь отжига с шириной сетки 4500мм, после последней зоны охлаждения перед разгрузочным конвейером	
	6.2	Количество форсунок для распыление – не менее 3 шт.	
	6.3	Тип наносимого водоэмульсионного раствора – КХП-23, СС-25	
	6.4	В случае сбоя работы автоматики система должна включить аварийный свето-звуковой сигнал	
	6.5	Максимальная высота обрабатываемых изделий – 400 мм	
7	**Состав поставки:**		
	7.1	Установка нанесения эмульсии-1 шт.	
	7.2	Запасная форсунка-не менее 1 шт.	
	7.3	Рекомендованный комплект запчастей работы в течение трёх лет-1 комплект	
	7.4	Документация на русском языке: паспорт, руководство по эксплуатации	
8	Сроки реализации проекта		I квартал 2020г.

Подготовил:
Начальник УРО А.Н. Стафиевский

Согласовано:
Директор по производству В.А. Глинчиков
Начальник производства СК 3 С.В. Карелов
Главный инженер М.Р. Халитов
Начальник ОУИП В.А. Журавлев