_____ _____С.И.Трофимов

М.П. М.П.

Техническое задание на ремонт помещений №28,29 на 1-ом этаже здания Бытовка, расположенного по адресу: г.Новосибирск, ул.Даргомыжского 8а

Наименование работ	кол-во	ед.изм
Демонтаж перггородки из ГКЛ 100мм.	2,7	м2
Демонтаж линолиума	76,9	м2
Демонтаж плинтусов	40,4	м.п.
Демонтаж светильников	8,0	шт
Пробивка проема в кирпичной стене 1000ммХ2100мм	2,0	шт
Демонтаж оконых откосов	33,6	м2
Пропенка швов	17,2	п.м.
Монтаж оконых откосов	33,6	м2
Демонтаж обоев	89,5	м2
Устройство полов из ДВП 12 мм.	74,0	м2
Устройство линолиума	74,0	м2
Устройство перггородок из ГКЛ 12.мм, с устройством звукоизоляции	20,6	кв.м.
Грунтовка стен	146,7	кв.м.
Оклейка стен обоями	146,7	кв.м.
Окраска стен	146,7	кв.м.
Зашивка под оконных ниш ГКЛ по одиночному каркасу	6,0	кв.м.
Шпатлевка и окраска потолка из ГКЛ	74,0	кв.м.
Установка металлической двери	2,0	шт
Установка розеток открытого типа	12,0	шт
Монтаж проводки	35,7	м.п.
Прокладка кабельканала	35,7	м.п.
Установка потолочных светильников LED	12,0	шт
Вывоз строительного мусора с погрузкой вручную	1,0	тн

Зам.директора по эксплуатации дирекции по управлению имуществом _____Сенцов В.В.