

ПК Гранд-Смета

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

форма № 4

г. _____ 201 ____ г.

г. _____ 201 ____ г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _____

на _____ Устройство переторжки из газоблока на 2-ом этаже здания Корпус вспомогательных цехов, расположенного по адресу : г. Новосибирск, ул. Даргомыжского 8а
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость 409 075,70 руб.
Средства на оплату труда 49 070,16 руб.
Сметная трудоемкость 307,88 чел.час

Составлен в ценах Листов Минстроя по НСО № 11080/45 от 14.12.2019

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество 0	Стоимость единицы (в базисной оценке цен)			Индекс	Общая стоимость (в текущей оценке цен)				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин	
				Всего	экспл. машин оплаты труда	материалов в т.ч. оплаты труда		Всего	оплаты труда	экспл. машин в т.ч. оплаты труда	материалов	на ед.ин.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Новый раздел													
1	ФЕР15-02-041-02 Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №896/пр	Устройство металлического каркаса из направляющих профилей под облицовку различными материалами: переторжок. Демонтаж: 100 м2 (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Табл. 2, п.4 Демонтаж (разборка) Металлических конструкций ОЗП=0,7; ЗМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) НР 105%*0,75 от ФОТ; (7018,04 руб.) СП 55%*0,85 + 0,5 от ФОТ; (2083,13 руб.)	1,43	343,22 341,9	1,32 0,52		ОЗП=18,2 ЗМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32	8914,28 8898,32	15,96 13,48			40,082 0,042	57,32 0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	ФЕР09-06-001-01	Облицовка ворот стальным профилированным листом. Демонтаж, 100 м2	1,43	220,27	18,14		ОЗП=18,2 ЗМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32	5479,49	5260,51	218,98		22,813	32,62
	Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/пр	(Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Табл.2, п.4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7, ЗМ=0,7 к раск.; ЗПМ=0,7, МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,7, ТЗМ=0,7)		202,13	2,67					69,60		0,217	0,31
3	ФЕР08-04-003-01	Кладка перегородок из газобетонных блоков на клею толщиной: 100 мм при высоте этажа до 4 м, 100 м2	1,35	888,35	110,33	258,48	ОЗП=18,2 ЗМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32	15861,22	12740,53	1257,11	1853,58	62,4	84,24
	Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/пр	НР 122%*0,75 от ФОТ; (12019,54 руб.) СП 80%*0,85 * 0,5 от ФОТ; (4466,28 руб.)		518,54	16,1					395,58		1,26	1,7
4	Цена	1 евро/лс СМ-15 клей для ячеистого бетона, 25 кг, шт.	11,45566	167,45		167,45		1918,23			1918,23		
	Инструкция	(расчетные расходы ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02, ЗМ=1,02 к раск.; ЗПМ=1,02, МАТ=1,02 к раск.; ТЗ=1,02, ТЗМ=1,02))											
5	Цена	Газобетон перегородочный 625х250х100 мм	13,635	3425,50		3425,50		46706,69			46706,69		
	Инструкция	(Транспортные расходы ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02, ЗМ=1,02 к раск.; ЗПМ=1,02, МАТ=1,02 к раск.; ТЗ=1,02, ТЗМ=1,02))											
6	ФЕР08-02-007-01	Армирование кладки стен и других конструкций, т	0,394485	546,26	40,24		ОЗП=18,2 ЗМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32	3767,01	3633,03	133,98		63,73	25,14
	Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/пр	НР 122%*0,75 от ФОТ; (3368,3 руб.) СП 80%*0,85 * 0,5 от ФОТ; (1251,61 руб.)		506,02	6,71					48,17		0,54	0,21
7	ФССП-06.4.02.03-0021	Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (сваренные) в арматурные изделия, класс ВР I, Диаметр 4 мм, т	0,394485	8817,17		8817,17	ОЗП=18,2 ЗМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32	18504,24			18504,24		
	Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/пр												
8	ФЕР10-04-012-02	Оформление (обделка) дверных проемов в перегородках с каркасом из стальных профилей ПС-3 и ПН-3, зданий промышленных предприятий, 100 шт	0,04	9989,96	13,8	9217,17	ОЗП=18,2 ЗМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32	2518,62	552,54	4,66	1861,42	81,7	3,27
	Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/пр	НР 118%*0,75 от ФОТ; (490,67 руб.) СП 63%*0,85 * 0,5 от ФОТ; (148,42 руб.)		756,99	2,44					1,78		0,21	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	ФЕР-10-01-030-04 Применение Министром России от 30.12.2016 №1039/лр	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах; в перегородках и деревянных перегородках, площадь проема более 3 м ² ; 100 м ² НР 118%*0,75 от ФОТ; (2837,3 руб.) СП 63%*0,85 * 0,5 от ФОТ; (787,9 руб.)	0,168	2011,87	267,33	820,94	ОЗП=18,2 ЗМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32	3936,78	2824	378,05	733,73	100,61	16,9
10	Цена поставщика	Входная металлическая дверь; м ² (Транспортные расходы ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЗМ=1,02 к раск.; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02 к раск.; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))	16,8	8 876,00		8 876,00		150796,8			150796,8		
11	ФЕР-10-01-01-01 Применение Министром России от 30.12.2016 №1039/лр	Полурас-разрушение работ при автомобильных перевозках; Поруча мусора строительного с поручакой вручную; 1 т груза НР 0%*0,75 от ФОТ (руб.) СП 0%*0,5 от ФОТ	0,6	42,98	42,98		ОЗП=18,2 ЗМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32	217,65		217,65			
12	ФЕР-10-03-21-01-005 Применение Министром России от 30.12.2016 №1039/лр	Перевозка грузов автомобильным средством на расстояние 10 т работающим вне карьера на расстоянии; 1 мксс груза до 5 км; 1 т груза НР 0%*0,75 от ФОТ (руб.) СП 0%*0,5 от ФОТ	0,6	6,69	6,69		ОЗП=18,2 ЗМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32	33,88		33,88			
13	ФЕР-15-04-006-04 Применение Министром России от 30.12.2016 №1039/лр	Покраска поверхностей грунтовой пудры проинвентаризации; за 2 раза стен; 100 м ² НР 105%*0,75 от ФОТ; (6089,86 руб.) СП 55%*0,85 * 0,5 от ФОТ; (1807,62 руб.)	2,7	168,98	1,62	0,36	ОЗП=18,2 ЗМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32	7757,07	7714,98	36,91	5,18	16,32	44,06
14	ФЕР-15-04-006-14.4.01.02-0113 Применение Министром России от 30.12.2016 №1039/лр	Грунтовка акриловая; НОРТЕКС-ГРУНТ; кг	54	15,25		15,25	ОЗП=18,2 ЗМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32	4381,02			4381,02		
15	ФЕР-15-04-006-01 Применение Министром России от 30.12.2016 №1039/лр	Окраска поливинилхлоридными водозащитными составами простоя по штукатурке и сборным конструкциям; стен, подготовленным под окраску; 100 м ² НР 105%*0,75 от ФОТ; (6310,48 руб.) СП 55%*0,85 * 0,5 от ФОТ; (1576,29 руб.)	2,7	185,08	5,57	43,35	ОЗП=18,2 ЗМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32	7440,5	6690,9	126,93	622,67	15,18	40,99
				136,16	1,07					52,57		0,09	0,24

И.К. Гранд-Смета

4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	ФССЛ-14.02.01-0111 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Краска акриловая. ВД-АК-101; т	0,1404	10 810,00		10 810,00	ОЗП=18,2 СМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32	8074,29			8074,29		304,54
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах													
Накладные расходы													
Сметная прибыль													
Итого по разделу 1 Нормы раздел													
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах													
Накладные расходы													
Сметная прибыль													
Итого по смете													
Однородные работы													
Строительные металлоемкие конструкции													
Конструкции из кирпича и блоков													
Деревянные конструкции													
Полусо-разгрузочные работы													
Перевозка грузов автотранспортом													
Итого													
В том числе:													
Материалы													
Машины и механизмы													
ФОТ													
Накладные расходы													
Сметная прибыль													
НДС 20%													
ВСЕГО по смете													

Составил:

 [Зимина И. П.]
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]