

Согласовано:
Директор

« ____ » _____ 2019г.

Утверждаю:
Директор
по управлению имуществом
АО «Завод «Экран»
Трофимов С.И..
« ____ » _____ 2019г.

Технические требования

на проведение работ по прокладке подземного водопровода с установкой пожарных гидрантов на территории промышленной площадки по ул. Петухова, 51.

Исходные данные

№	Перечень основных данных	Основные данные и требования
1.	Основание для проведения работ	Предписание пожарной инспекции
2.	Наименование промышленной площадки объекта	Промышленная площадка г. Новосибирск, ул. Петухова, 51
3.	Наименование объекта	Производственная площадка ОАО «Сибэлектротерм», водопровод вдоль корпуса №3
4.	Заказчик-титuladoдержатель	АО «Завод «Экран»
5.	Эксплуатирующая организация	АО «Завод «Экран»
6.	Вид строительства	Прокладка подземного водопровода с установкой пожарных гидрантов
7.	Срок окончания выполнения работ	30 дней после подписания договора
8.	Способ выполнения работ	Подрядные организации
9.	Основные технико-экономические показатели проекта	1. Прокладку водопровода провести трубами типа ПНД SDR 11 ПЭ 100 ДУ200 бестраншейным способом (методом прокола) на глубине 3,5 м – 700 м 2. Установка на трассе проложенного трубопровода колодцев из ж/б колец – 11 шт 3. Установка на водопроводе: - отвод ДУ200 90° – 1 шт - запорная арматура (кран шаровой фланцевый) ДУ200 – 2 шт - тройник 200/100/100 – 3 шт - запорная арматура (кран шаровой фланцевый) ДУ100 – 3 шт - подставка под гидрант ППДФ200 – 9 шт 4. Установка пожарных гидрантов – 9 шт 5. Подключение проложенного водопровода к действующему трубопроводу стальному ДУ200 – 2 подключения 6. Обустройство в местах раскопки дорог и тротуаров щебеночным покрытием
10.	Требования к архитектурно-	Исполнитель составляет рабочую документацию, схему прокладки трубопровода и установки оборудования

	строительным, технологическим и конструктивным решениям:	
11.	Согласование проектной документации	Исполнитель согласовывает рабочую документацию с руководителем технической службы АО «Завод «Экран» до начала работ
12.	Требования к выдаваемой документации	Документация должна быть составлена в соответствии со СНиП 3.05.04-85 и передана Заказчику в бумажном и электронном виде
13.	Состав рабочей документации:	Рабочая документация согласно СНиП 3.05.04-85

Согласовано:

Управляющий
Индустриального парка – проект «Сибэлектротерм»

Попов Е.О.

Составил:

Главный инженер
Индустриального парка – проект «Сибэлектротерм»

Поносов Д.Ф.