Приложение №

к Положению

о закупочной деятельности АО «Завод «Экран»

Техническое задание (лот № 257)

(является неотъемлемой частью договора)

1. **Наименование товара, работы, услуг**: прокладка подземного водопровода с установкой пожарных гидрантов
2. **Способ проведения торговой процедуры**: простая закупка
3. **Место поставки товара, выполнение работ, услуг**: г. Новосибирск, ул. Петухова 51
4. **Условия поставки товара, работы, услуг (сроки, графики, упаковка, маркировка)**: сроки выполнения работ в течении 30 дней с момента заключения договора.
5. **Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги. Порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей)**: предоплата 30% после подписания договора. Окончательная оплата производится в течение 30 дней после подписания акта выполненных работ.
6. **Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота):** 4 083 314,30 рублей, без НДС.
7. **Технические требования к технологии изготовления, проектированию, материалам, и т.п.:** выполнить прокладку водопровода трубами типа ПНД SDR 11 ПЭ 100 ДУ200 бестраншейным способом (методом прокола) на глубине 3,5 м согласно Техническому требованию заказчика (Приложение №1 к ТЗ). Колодцы установить из ж/б колец.
8. **Количество товара, объем проводимых работ, объем оказываемых услуг**:
   Длина трубопровода – 700 м. Количество колодцев – 11. Количество гидрантов – 9.
9. **Требования к комплектации**: Трубопровод ПНД SDR 11 ПЭ 100 ДУ2 – 700 м, отвод ПНД ДУ200 90^0 – 1 шт, запорная арматура (кран шаровой фланцевый) ДУ200 – 2 шт, тройник 200/100/100 – 3 шт, запорная арматура (кран шаровой фланцевый) ДУ100 – 3 шт, подставка под гидрант ППДФ200 – 9 шт, пожарный гидрант – 9 шт
10. **Требования к качеству**: оборудование и материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении, иметь сертификаты и паспорта.
11. Требования к монтажу, пуско-наладке, приёмо-сдаточным испытаниям и т.д.: монтаж, пуско-наладочные работы, а также испытания трубопровода должны проводится согласно СНиП 3.05.04-85.
12. **Требования к гарантийным обязательствам изготовителя и условиям послепродажного обслуживания**: гарантия на проведенные работы 2 года.
13. **Критерии ранжирования участников закупочной процедуры (минимальная цена поставки, минимальный срок поставки продукции, другие критерии)**: критериями ранжирования является – минимальная сумма коммерческого предложения.
14. **Требования к участникам закупочной процедуры и перечень документов, представляемых участниками закупочной процедуры для подтверждения их соответствия установленным требованиям:** наличие СРО, референт-лист.
15. **Приложения к техническому заданию:**
    1. Техническое требование на прокладку подземного водопровода с установкой пожарных гидрантов (Приложение №1 к ТЗ).

1. Документы с отметкой налогового органа в получении отчетности:

- справка о средней численности сотрудников предприятия за последний отчетный период

– бухгалтерская отчетность (баланс, форма-2) предприятия за последний отчетный период

– декларация по НДС, декларация по налогу на прибыль, декларации УСН/ЕНВД (в случае применения спец.режимов) за последний отчетный период

Руководитель ЦВЗ ____________/ Поносов Д.Ф./

Руководитель ЦФО ____________/ Трофимов С.И./

Согласование Закупочной комиссии

п/п	Должность	Фамилия, инициалы	Решение утвердить да/нет	Подпись
1	Директор по экономике и планированию ООО «Сибстекло»	Кузнецов В.В.	да	
2	Директора по экономике	Швехторова С.Ю.		
3	Заместитель директора ООО «Сибстекло»	Геращенко С.В.		
4	Юрист 1 категории	Синьковская Ю.Ю.		
5	Директор по качеству	Терновская И.А.		
6	Начальник службы безопасности	Гребнев К.В.	да	
7	Заместитель начальника службы безопасности	Тарабрин А.Н.	да	

Председатель ЗК Кузнецов В.В.

/13/ августа /2019

Согласовано = Лазуров =