Форма № 4

СОГЛАСОВАНО: _____ //
"____" _____ 201__ г.

УТВЕРЖДАЮ: _____ //
"____" _____ 201__ г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01

(локальная смета)

на Ремонт части кровли здания Корпус № 3
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость	3 187 160,99	руб.
Средства на оплату труда	459 437,19	руб.
Сметная трудоемкость	2 926,37	чел.час

Составлен в ценах согласно письма Минстроя по НСО №11080/45 от 14.12.2018

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин	
				Всего	экспл. машин	материалов		Всего	оплаты труда	экспл. машин	материалов	обслуживающие маш.	
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					в т.ч. оплаты труда		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Ось (Б) 1701м² Устройство кровли Бикрост ТКП. Примыкания к фонарю 86,4м². Примыкания к парапету 18м². L всех примыканий 174 м/п													
1	ФЕР46-04-008-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов; 100 м2 НР 110%*0,75 от ФОТ; (28646,21 руб.) СП 70%*0,5 от ФОТ; (12152,94 руб.)	17,01	153,59 112,16	41,43		ОЗП=18,2 ЭМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32	40670,57	34722,68	5947,89		14,38	244,60
2	ФЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм; 100 м2 НР 120%*0,75 от ФОТ; (9683,73 руб.) СП 65%*0,5 от ФОТ; (3496,9 руб.)	2,3	462,33 235,18	190,48 21,86	36,67	ОЗП=18,2 ЭМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32	13990,92	9844,64	3697,60 915,06	448,68	27,22 1,94	62,61 4,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	ФСЭМ-91.05.01-017 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Краны башенные, грузоподъемность 8 т; маш.-ч НР 120%*0,75 от ФОТ; (-344,96 руб.) СП 65%*0,5 от ФОТ; (-124,57 руб.)	-1,56	86,40	86,4 13,5		ОЗП=18,2 ЭМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32	-1137,58		-1137,58 -383,29			
4	Цена поставщика	Цементно-песчанный раствор; м3 (Транспортные расходы ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02 к расх.; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02 к расх.; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))	3,519	3 629,50		3 629,50		12772,21			12772,21		
5	ФЕР12-01-002-10 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой; 100 м2 НР 120%*0,75 от ФОТ; (22682,74 руб.) СП 65%*0,5 от ФОТ; (8190,99 руб.)	17,01	184,37 79,34	13,56 2,07	91,47	ОЗП=18,2 ЭМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32	34786,3	24562,27	1946,79 640,77	8277,24	8,44 0,16	143,56 2,72
6	ФСЭМ-91.05.01-017 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Краны башенные, грузоподъемность 8 т; маш.-ч НР 120%*0,75 от ФОТ; (-300,74 руб.) СП 65%*0,5 от ФОТ; (-108,6 руб.)	-1,36	86,40	86,4 13,5		ОЗП=18,2 ЭМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32	-991,74		-991,74 -334,15			
7	ФСЭМ-91.05.05-014 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т; маш.-ч НР 120%*0,75 от ФОТ; (-112,78 руб.) СП 65%*0,5 от ФОТ; (-40,73 руб.)	-0,51	111,99	111,99 13,5		ОЗП=18,2 ЭМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32	-482,05		-482,05 -125,31			
8	ФСЭМ-91.14.02-001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т; маш.-ч НР 120%*0,75 от ФОТ; (-161,51 руб.) СП 65%*0,5 от ФОТ; (-58,32 руб.)	-0,85	65,71	65,71 11,6		ОЗП=18,2 ЭМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32	-471,4		-471,40 -179,45			
9	Цена поставщика	Бикрост ТКП; м2 (Транспортные расходы ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02 к расх.; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02 к расх.; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))	1973,16	88,40		88,40		174427,34			174427,34		
10	ФЕР46-04-008-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов Демонтаж примыканий; 100 м2 НР 110%*0,75 от ФОТ; (1265,89 руб.) СП 70%*0,5 от ФОТ; (537,04 руб.)	0,75168	153,59 112,16	41,43		ОЗП=18,2 ЭМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32	1797,25	1534,41	262,84		14,38	10,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	ФЕР12-01-004-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков; 100 м НР 120%*0,75 от ФОТ; (6920,06 руб.) СП 65%*0,5 от ФОТ; (2498,91 руб.)	1,2528	597,51 325,89	73,76 11,33	197,86	ОЗП=18,2 ЭМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32	9529,24	7430,61	779,91 258,34	1318,72	35,5 0,86	44,47 1,08
12	ФСЭМ-91.05.01-017 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Краны башенные, грузоподъемность 8 т; маш.-ч НР 120%*0,75 от ФОТ; (-168,06 руб.) СП 65%*0,5 от ФОТ; (-60,69 руб.)	-0,76	86,40	86,4 13,5		ОЗП=18,2 ЭМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32	-554,21		-554,21 -186,73			
13	ФСЭМ-91.05.05-014 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т; маш.-ч НР 120%*0,75 от ФОТ; (-28,75 руб.) СП 65%*0,5 от ФОТ; (-10,38 руб.)	-0,13	111,99	111,99 13,5		ОЗП=18,2 ЭМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32	-122,88		-122,88 -31,94			
14	ФСЭМ-91.14.02-001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т; маш.-ч НР 120%*0,75 от ФОТ; (-36,1 руб.) СП 65%*0,5 от ФОТ; (-13,04 руб.)	-0,19	65,71	65,71 11,6		ОЗП=18,2 ЭМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32	-105,37		-105,37 -40,11			
15	Цена поставщика	Цементно-песчанный раствор; м3 (Транспортные расходы ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02 к расх.; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02 к расх.; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))	0,638928	3 629,50		3 629,50		2318,99			2318,99		
16	Цена поставщика	Лента краевая; м (Транспортные расходы ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02 к расх.; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02 к расх.; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))	148,8048	17,00		17,00		2529,68			2529,68		
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах								288957,27	78094,61	8769,80 533,19	202092,86		506,05 8,26
Накладные расходы								68045,74					
Сметная прибыль								26460,46					
Итого по разделу 1 Ось (Б) 1701м² Устройство кровли Бикрост ТКП. Примыкания к фонарю 86,4м². Примыкания к парапету 18м². L всех примыканий 174 м/п								**383463,47**					**506,05** **8,26**
Раздел 2. Ось (В) 1548м² Устройство кровли ПВХ Экопласт. Примыкания к фонарю 86,8м². Примыкания к парапету 18м². L примыканий 183 м/п													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	ФЕР46-04-008-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов; 100 м2 НР 110%*0,75 от ФОТ; (26069,57 руб.) СП 70%*0,5 от ФОТ; (11059,82 руб.)	15,48	153,59 112,16	41,43		ОЗП=18,2 ЭМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32	37012,37	31599,46	5412,89		14,38	222,60
18	ФЕР12-01-021-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство однослойной кровли из полимерного рулонного материала с установкой прижимных пластин; 100 м2 НР 120%*0,75 от ФОТ; (140567,34 руб.) СП 65%*0,5 от ФОТ; (50760,43 руб.)	15,48	1451,61 552,55	31,29 1,82	867,77	ОЗП=18,2 ЭМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32	231225,22	155673,23	4088,11 512,70	71463,88	61,6 0,14	953,57 2,17
19	ФСЭМ-91.05.01-017 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Краны башенные, грузоподъемность 8 т; маш.-ч НР 120%*0,75 от ФОТ; (-238,82 руб.) СП 65%*0,5 от ФОТ; (-86,24 руб.)	-1,08	86,40	86,4 13,5		ОЗП=18,2 ЭМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32	-787,56		-787,56 -265,36			
20	ФСЭМ-91.05.05-014 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т; маш.-ч НР 120%*0,75 от ФОТ; (-101,72 руб.) СП 65%*0,5 от ФОТ; (-36,73 руб.)	-0,46	111,99	111,99 13,5		ОЗП=18,2 ЭМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32	-434,79		-434,79 -113,02			
21	ФСЭМ-91.14.02-001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т; маш.-ч НР 120%*0,75 от ФОТ; (-117,8 руб.) СП 65%*0,5 от ФОТ; (-42,54 руб.)	-0,62	65,71	65,71 11,6		ОЗП=18,2 ЭМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32	-343,85		-343,85 -130,89			
22	ФССЦ-08.3.05.05-0053 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм; т	-0,83592	11 200,00		11 200,00	ОЗП=18,2 ЭМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32	-49807,46			-49807,46		
23	Цена поставщика	Разделительный слой Геотекстиль 250гр/м2; м2 (Транспортные расходы ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02 к расх.; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02 к расх.; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))	1548	51,00		51,00		78948			78948		
24	Цена поставщика	ПВХ мембрана Экопласт 1,2мм; м2 (Транспортные расходы ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02 к расх.; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02 к расх.; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))	1981,44	310,25		310,25		614741,76			614741,76		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25	Цена поставщика	Рейка прижимная; м (Транспортные расходы ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02 к расх.; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02 к расх.; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))	183	60,35		60,35		11044,05			11044,05		
Примыкания 183м													
26	ФЕР46-04-008-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов; 100 м2 НР 110%*0,75 от ФОТ; (1849,12 руб.) СП 70%*0,5 от ФОТ; (784,48 руб.)	1,098	153,59 112,16	41,43		ОЗП=18,2 ЭМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32	2625,3	2241,36	383,94		14,38	15,79
27	ФЕР12-01-021-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство однослойной кровли из полимерного рулонного материала с установкой прижимных пластин; 100 м2 НР 120%*0,75 от ФОТ; (9970,48 руб.) СП 65%*0,5 от ФОТ; (3600,45 руб.)	1,098	1451,61 552,55	31,29 1,82	867,77	ОЗП=18,2 ЭМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32	16400,86	11041,94	289,97 36,37	5068,95	61,6 0,14	67,64 0,15
28	ФСЭМ-91.05.01-017 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Краны башенные, грузоподъемность 8 т; маш.-ч НР 120%*0,75 от ФОТ; (-17,69 руб.) СП 65%*0,5 от ФОТ; (-6,39 руб.)	-0,08	86,40	86,4 13,5		ОЗП=18,2 ЭМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32	-58,34		-58,34 -19,66			
29	ФСЭМ-91.05.05-014 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т; маш.-ч НР 120%*0,75 от ФОТ; (-6,63 руб.) СП 65%*0,5 от ФОТ; (-2,4 руб.)	-0,03	111,99	111,99 13,5		ОЗП=18,2 ЭМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32	-28,36		-28,36 -7,37			
30	ФСЭМ-91.14.02-001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т; маш.-ч НР 120%*0,75 от ФОТ; (-7,6 руб.) СП 65%*0,5 от ФОТ; (-2,74 руб.)	-0,04	65,71	65,71 11,6		ОЗП=18,2 ЭМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32	-22,18		-22,18 -8,44			
31	ФССЦ-08.3.05.05-0053 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм; т	-0,059292	11 200,00		11 200,00	ОЗП=18,2 ЭМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32	-3532,85			-3532,85		
32	Цена поставщика	ПВХ мембрана Экопласт 1,2мм; м2 (Транспортные расходы ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02 к расх.; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02 к расх.; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))	140,544	310,25		310,25		43603,78			43603,78		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	Цена поставщика	Рейка прижимная; м (Транспортные расходы ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02 к расх.; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02 к расх.; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))	183	60,35		60,35		11044,05			11044,05		
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах								991630	200556,01	8499,83 4,33	782574,16		1259,6 2,32
Накладные расходы								177966,24					
Сметная прибыль								66028,13					
Итого по разделу 2 Ось (В) 1548м² Устройство кровли ПВХ Экопласт. Примыкания к фонарю 86,8м². Примыкания к парапету 18м². L примыканий 183 м/п								**1235624,37**					**1259,6** 2,32
Раздел 3. Ось (Г) 774 м² Устройство кровли Бикрост ТКП Примыкания к парапету 45м/п*0,6м=27м²													
34	ФЕР46-04-008-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов; 100 м2 НР 110%*0,75 от ФОТ; (13034,79 руб.) СП 70%*0,5 от ФОТ; (5529,91 руб.)	7,74	153,59 112,16	41,43		ОЗП=18,2 ЭМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32	18506,19	15799,74	2706,45		14,38	111,30
35	ФЕР12-01-002-10 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой; 100 м2 НР 120%*0,75 от ФОТ; (10321,25 руб.) СП 65%*0,5 от ФОТ; (3727,12 руб.)	7,74	184,37 79,34	13,56 2,07	91,47	ОЗП=18,2 ЭМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32	15828,69	11176,48	885,84 291,57	3766,37	8,44 0,16	65,33 1,24
36	ФСЭМ-91.05.01-017 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Краны башенные, грузоподъемность 8 т; маш.-ч НР 120%*0,75 от ФОТ; (-137,1 руб.) СП 65%*0,5 от ФОТ; (-49,51 руб.)	-0,62	86,40	86,4 13,5		ОЗП=18,2 ЭМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32	-452,12		-452,12 -152,33			
37	ФСЭМ-91.05.05-014 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т; маш.-ч НР 120%*0,75 от ФОТ; (-50,86 руб.) СП 65%*0,5 от ФОТ; (-18,37 руб.)	-0,23	111,99	111,99 13,5		ОЗП=18,2 ЭМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32	-217,4		-217,40 -56,51			
38	ФСЭМ-91.14.02-001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т; маш.-ч НР 120%*0,75 от ФОТ; (-74,11 руб.) СП 65%*0,5 от ФОТ; (-26,76 руб.)	-0,39	65,71	65,71 11,6		ОЗП=18,2 ЭМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32	-216,29		-216,29 -82,34			
39	Цена поставщика	Бикрост ТКП; м2 (Транспортные расходы ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02 к расх.; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02 к расх.; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))	897,84	88,40		88,40		79369,06			79369,06		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
40	ФЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм; 100 м2 НР 120%*0,75 от ФОТ; (1768,34 руб.) СП 65%*0,5 от ФОТ; (638,57 руб.)	0,42	462,33 235,18	190,48 21,86	36,67	ОЗП=18,2 ЭМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32	2554,86	1797,72	675,21 167,10	81,93	27,22 1,94	11,43 0,81
41	Цена поставщика	Цементно-песчанный раствор; м3 (Транспортные расходы ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02 к расх.; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02 к расх.; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))	0,6426	3 629,50		3 629,50		2332,32			2332,32		
42	ФЕР46-04-008-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов Демонтаж примыканий; 100 м2 НР 110%*0,75 от ФОТ; (454,7 руб.) СП 70%*0,5 от ФОТ; (192,9 руб.)	0,27	153,59 112,16	41,43		ОЗП=18,2 ЭМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32	645,56	551,15	94,41		14,38	3,88
43	ФЕР12-01-004-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков; 100 м НР 120%*0,75 от ФОТ; (2485,65 руб.) СП 65%*0,5 от ФОТ; (897,59 руб.)	0,45	597,51 325,89	73,76 11,33	197,86	ОЗП=18,2 ЭМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32	3422,86	2669,04	280,14 92,79	473,68	35,5 0,66	15,98 0,39
44	ФСЭМ-91.05.01-017 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Краны башенные, грузоподъемность 8 т; маш.-ч НР 120%*0,75 от ФОТ; (-59,71 руб.) СП 65%*0,5 от ФОТ; (-21,56 руб.)	-0,27	86,40	86,4 13,5		ОЗП=18,2 ЭМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32	-196,89		-196,89 -66,34			
45	ФСЭМ-91.05.05-014 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т; маш.-ч НР 120%*0,75 от ФОТ; (-11,06 руб.) СП 65%*0,5 от ФОТ; (-3,99 руб.)	-0,05	111,99	111,99 13,5		ОЗП=18,2 ЭМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32	-47,26		-47,26 -12,29			
46	ФСЭМ-91.14.02-001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т; маш.-ч НР 120%*0,75 от ФОТ; (-13,3 руб.) СП 65%*0,5 от ФОТ; (-4,8 руб.)	-0,07	65,71	65,71 11,6		ОЗП=18,2 ЭМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32	-38,82		-38,82 -14,78			
47	Цена поставщика	Цементно-песчанный раствор; м3 (Транспортные расходы ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02 к расх.; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02 к расх.; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))	0,2295	3 629,50		3 629,50		832,97			832,97		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
48	Цена поставщика	Лента краевая; м (Транспортные расходы ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02 к расх.; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02 к расх.; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))	113,4	17,00		17,00		1927,8			1927,8		
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах								124251,53	31994,13	3473,27 166,87	88784,13		207,92 2,44
Накладные расходы								27718,58					
Сметная прибыль								10861,1					
Итого по разделу 3 Ось (Г) 774 м² Устройство кровли Бикрост ТКП Примыкания к парапету 45м/п*0,6м=27м²								**162831,21**					**207,92 2,44**
Раздел 4. Ось (Ж) от конька к стене примыкающего здания 900м² Устройство кровли ПВХ Экопласт. Примыкания к стене 134м². Примыкания к парапетам 19,2м² . L всех примыканий 90 м/п													
49	ФЕР46-04-008-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов; 100 м2 НР 110%*0,75 от ФОТ; (15156,73 руб.) СП 70%*0,5 от ФОТ; (6430,13 руб.)	9	153,59 112,16	41,43		ОЗП=18,2 ЭМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32	21518,82	18371,79	3147,03		14,38	129,42
50	ФЕР12-01-021-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство однослойной кровли из полимерного рулонного материала с установкой прижимных пластин; 100 м2 НР 120%*0,75 от ФОТ; (81725,19 руб.) СП 65%*0,5 от ФОТ; (29511,88 руб.)	9	1451,61 552,55	31,29 1,82	867,77	ОЗП=18,2 ЭМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32	134433,27	90507,69	2376,81 298,08	41548,77	61,6 0,14	554,4 1,26
51	ФСЭМ-91.05.01-017 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Краны башенные, грузоподъемность 8 т; маш.-ч НР 120%*0,75 от ФОТ; (-139,31 руб.) СП 65%*0,5 от ФОТ; (-50,31 руб.)	-0,63	86,40	86,4 13,5		ОЗП=18,2 ЭМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32	-459,41		-459,41 -154,79			
52	ФСЭМ-91.05.05-014 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т; маш.-ч НР 120%*0,75 от ФОТ; (-59,71 руб.) СП 65%*0,5 от ФОТ; (-21,56 руб.)	-0,27	111,99	111,99 13,5		ОЗП=18,2 ЭМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32	-255,2		-255,20 -66,34			
53	ФСЭМ-91.14.02-001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т; маш.-ч НР 120%*0,75 от ФОТ; (-68,4 руб.) СП 65%*0,5 от ФОТ; (-24,7 руб.)	-0,36	65,71	65,71 11,6		ОЗП=18,2 ЭМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32	-199,65		-199,65 -76,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54	ФССЦ-08.3.05.05-0053 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм; т	-0,486	11 200,00		11 200,00	ОЗП=18,2 ЭМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32	-28957,82			-28957,82		
55	Цена поставщика	Разделительный слой Геотекстиль 250гр/м2; м2 (Транспортные расходы ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02 к расх.; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02 к расх.; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))	900	51,00		51,00		45900			45900		
56	Цена поставщика	ПВХ мембрана Экопласт 1,2мм; м2 (Транспортные расходы ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02 к расх.; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02 к расх.; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))	1152	310,25		310,25		357408			357408		
Примыкания 90 м													
57	ФЕР46-04-008-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов; 100 м2 НР 110%*0,75 от ФОТ; (909,41 руб.) СП 70%*0,5 от ФОТ; (385,81 руб.)	0,54	153,59 112,16	41,43		ОЗП=18,2 ЭМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32	1291,13	1102,31	188,82		14,38	7,77
58	ФЕР12-01-021-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство однослойной кровли из полимерного рулонного материала с установкой прижимных пластин; 100 м2 НР 120%*0,75 от ФОТ; (4903,51 руб.) СП 65%*0,5 от ФОТ; (1770,71 руб.)	0,54	1451,61 552,55	31,29 1,82	867,77	ОЗП=18,2 ЭМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32	8066	5430,46	142,61 17,88	2492,93	61,6 0,14	33,26 0,08
59	ФСЭМ-91.05.01-017 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Краны башенные, грузоподъемность 8 т; маш.-ч НР 120%*0,75 от ФОТ; (-8,85 руб.) СП 65%*0,5 от ФОТ; (-3,19 руб.)	-0,04	86,40	86,4 13,5		ОЗП=18,2 ЭМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32	-29,17		-29,17 -9,83			
60	ФСЭМ-91.05.05-014 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т; маш.-ч НР 120%*0,75 от ФОТ; (-4,42 руб.) СП 65%*0,5 от ФОТ; (-1,6 руб.)	-0,02	111,99	111,99 13,5		ОЗП=18,2 ЭМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32	-18,9		-18,90 -4,91			
61	ФСЭМ-91.14.02-001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т; маш.-ч НР 120%*0,75 от ФОТ; (-3,8 руб.) СП 65%*0,5 от ФОТ; (-1,37 руб.)	-0,02	65,71	65,71 11,6		ОЗП=18,2 ЭМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32	-11,09		-11,09 -4,22			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
62	ФССЦ-08.3.05.05-0053 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм; т	-0,02916	11 200,00		11 200,00	ОЗП=18,2 ЭМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32	-1737,47			-1737,47		
63	Цена поставщика	ПВХ мембрана Экопласт 1,2мм; м2 (Транспортные расходы ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02 к расх.; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02 к расх.; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))	69,12	310,25		310,25		21444,48			21444,48		
64	Цена поставщика	Рейка прижимная; м (Транспортные расходы ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02 к расх.; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02 к расх.; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))	90	60,35		60,35		5431,5			5431,5		
65	Цена поставщика	Рейка краевая; м (Транспортные расходы ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02 к расх.; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02 к расх.; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))	90	76,50		76,50		6885			6885		
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах								570709,49	115412,25	4881,85 -0,13	450415,39		724,85 1,34
Накладные расходы								102410,35					
Сметная прибыль								37995,8					
Итого по разделу 4 Ось (Ж) от конька к стене примыкающего здания 900м² Устройство кровли ПВХ Экопласт. Примыкания к стене 134м². Примыкания к парапетам 19,2м² . L всех примыканий 90 м/п								711115,64					724,85 1,34
Раздел 5. Ось (И-К) 765м² Устройство кровли Бикрост ТКП. Примыкания 50,4м². L всех примыканий 84 м/п													
66	ФЕР46-04-008-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов; 100 м2 НР 110%*0,75 от ФОТ; (12883,22 руб.) СП 70%*0,5 от ФОТ; (5465,61 руб.)	7,65	153,59 112,16	41,43		ОЗП=18,2 ЭМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32	18291	15616,02	2674,98		14,38	110,01
67	ФЕР12-01-002-10 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой; 100 м2 НР 120%*0,75 от ФОТ; (10201,23 руб.) СП 65%*0,5 от ФОТ; (3683,78 руб.)	7,65	184,37 79,34	13,56 2,07	91,47	ОЗП=18,2 ЭМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32	15644,63	11046,52	875,54 288,18	3722,57	8,44 0,16	64,57 1,22
68	ФСЭМ-91.05.01-017 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Краны башенные, грузоподъемность 8 т; маш.-ч НР 120%*0,75 от ФОТ; (-134,89 руб.) СП 65%*0,5 от ФОТ; (-48,71 руб.)	-0,61	86,40	86,4 13,5		ОЗП=18,2 ЭМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32	-444,82		-444,82 -149,88			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
69	ФСЭМ-91.05.05-014 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т; маш.-ч НР 120%*0,75 от ФОТ; (-50,86 руб.) СП 65%*0,5 от ФОТ; (-18,37 руб.)	-0,23	111,99	111,99 13,5		ОЗП=18,2 ЭМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32	-217,4		-217,40 -56,51			
70	ФСЭМ-91.14.02-001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т; маш.-ч НР 120%*0,75 от ФОТ; (-72,21 руб.) СП 65%*0,5 от ФОТ; (-26,07 руб.)	-0,38	65,71	65,71 11,6		ОЗП=18,2 ЭМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32	-210,74		-210,74 -80,23			
71	Цена поставщика	Бикрост ТКП; м2 (Транспортные расходы ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02 к расх.; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02 к расх.; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))	887,4	88,40		88,40		78446,16			78446,16		
72	ФЕР46-04-008-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов Демонтаж примыканий; 100 м2 НР 110%*0,75 от ФОТ; (848,78 руб.) СП 70%*0,5 от ФОТ; (360,09 руб.)	0,504	153,59 112,16	41,43		ОЗП=18,2 ЭМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32	1205,05	1028,82	176,23		14,38	7,25
73	ФЕР12-01-004-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков; 100 м НР 120%*0,75 от ФОТ; (4639,89 руб.) СП 65%*0,5 от ФОТ; (1675,51 руб.)	0,64	597,51 325,89	73,76 11,33	197,86	ОЗП=18,2 ЭМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32	6389,33	4982,21	522,93 173,22	884,19	35,5 0,86	29,82 0,72
74	ФСЭМ-91.05.01-017 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Краны башенные, грузоподъемность 8 т; маш.-ч НР 120%*0,75 от ФОТ; (-112,78 руб.) СП 65%*0,5 от ФОТ; (-40,73 руб.)	-0,51	86,40	86,4 13,5		ОЗП=18,2 ЭМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32	-371,9		-371,90 -125,31			
75	ФСЭМ-91.05.05-014 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т; маш.-ч НР 120%*0,75 от ФОТ; (-17,69 руб.) СП 65%*0,5 от ФОТ; (-6,39 руб.)	-0,08	111,99	111,99 13,5		ОЗП=18,2 ЭМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32	-75,62		-75,62 -19,66			
76	ФСЭМ-91.14.02-001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т; маш.-ч НР 120%*0,75 от ФОТ; (-24,71 руб.) СП 65%*0,5 от ФОТ; (-8,92 руб.)	-0,13	65,71	65,71 11,6		ОЗП=18,2 ЭМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32	-72,1		-72,10 -27,45			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
77	Цена поставщика	Цементно-песчанный раствор; м3 (Транспортные расходы ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02 к расх.; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02 к расх.; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))	0,4284	3 629,50		3 629,50		1554,88			1554,88		
78	Цена поставщика	Лента краевая; м (Транспортные расходы ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02 к расх.; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02 к расх.; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))	211,68	17,00		17,00		3598,56			3598,56		
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах								123737,03	32673,57	2857,10 2,36	88206,36		211,65 1,94
Накладные расходы								28159,97					
Сметная прибыль								11035,79					
Итого по разделу 5 Ось (И-К) 765м² Устройство кровли Бикрост ТКП. Примыкания 50,4м². L всех примыканий 84 м/п								**162932,79**					**211,65** **1,94**
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах								2099285,32	458730,57	28481,85 706,62	1612072,9		2910,07 16,3
Накладные расходы								404300,89					
Сметная прибыль								152381,28					
Итоги по смете:													
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)								287580,36					863,43
Кровли								2368387,13					2046,64 16,3
Итого								2655967,49					2910,07 16,3
В том числе:													
Материалы								1612072,9					
Машины и механизмы								28481,85					
ФОТ								459437,19					
Накладные расходы								404300,89					
Сметная прибыль								152381,28					
НДС 20%								531193,5					
ВСЕГО по смете								**3187160,99**					**2910,07** **16,3**

Составил: _____ / Зимина И.П./
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____ //
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]