

ЛК Гранд-Смета
СОГЛАСОВАНО:

Форма № 4
УТВЕРЖДАЮ:

на _____ г.
" _____ 201 _____ г.

АО "Завод "Экран"

(наименование строки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _____

(локальная смета)

на Ремонт кровли с заменой шифера на металлочерепицу профлист части здания [главное крыло] по адресу: г.Новосибирск, ул.Даргомыжского 8а;

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость 1 948 260,24 руб.
Средства на оплату труда 256 159,00 руб.
Сметная трудоемкость 1 717,87 чел. час

Составлен в ценах 2017г.

Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество 0	Стоимость единицы (в базисном уровне цен)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин			
			Всего	эксп. машин	материалов		Всего	оплаты труда в т.ч. оплаты машин	материалов	на един.	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Демонтажные работы													
1	ФЕР46-04-008-04 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №831/пр	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия	17,3	154,66 124,02	30,64		О3П=17,35 ЗМ=8,16 ЗПМ=17,35 МАТ=5,13	41551	37226	4325		15,90	275,07
2	ФЕР46-04-008-01 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №831/пр	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов; 100 м2 покрытия	17,3	153,59 112,16	41,43		О3П=17,35 ЗМ=8,16 ЗПМ=17,35 МАТ=5,13	39514	33666	5848		14,38	248,77
3	ФЭСЦПг-01-01-01-041 Приказ Министров России от 12.11.14 №703/пр	Поручочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с поручкой вручную, 1 т груза	20,76	42,98	42,98		О3П=17,35 ЗМ=8,16 ЗПМ=17,35 МАТ=5,13	7281		7281			
4	ФЭСЦПг-03-21-01-015 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №831/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 15 км I класс груза, 1 т груза	20,76	13,38	13,38		О3П=17,35 ЗМ=8,16 ЗПМ=17,35 МАТ=5,13	2267		2267			
Итого по разделу 1 Демонтажные работы								184190					523,84
Раздел 2. Монтажные работы													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	ПК ГВНД-Смита ФЕР956-18-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №831/пр	3 Смена обрешетки с прозорами: из досок толщиной до 50 мм, 100 м2 сменной обрешетки НР 71%=83%*0,85 от ФОТ; (11019 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (8070 руб.)	1,73	1672,54 517,05	25,07	1 130,42	ОЗП=17,35 ЗМ=8,16 ЗПМ=17,35 МАТ=5,13	25906	15520	354	10032	65,12	112,66
6	ФЕР12-01-015- 03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №831/пр	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой; 100 м2 изолируемой поверхности НР 92%=120%*(0,9*0,85) от ФОТ; (22367 руб.) СП 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ; (10697 руб.)	17,3	951,81 68,52	31,79 1,76	851,50	ОЗП=17,35 ЗМ=8,16 ЗПМ=17,35 МАТ=5,13	100624	20567	4488 528	75569	7,84 0,13	135,63 2,25
7	ФЕР09-04-002- 01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м, 100 м2 покрытия НР 69%=90%*(0,9*0,85) от ФОТ; (83588 руб.) СП 58%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ; (70262 руб.)	17,3	944,74 310,27	480,51 37,43	153,96	ОЗП=17,35 ЗМ=8,16 ЗПМ=17,35 МАТ=5,13	174626	93129	67833 11235	13664	35,5 2,91	614,15 45,15
8	Цена поставщика	Профилированный лист Н-60х845 (ОЦ-01-БЦ-07); м2	1903	383,98		383,98		730714			730714		
9	Цена поставщика	Саморезы 4,8х51 кровельные,сверло,цинк,с шайбой, шт	10000	1,44		1,44		14400			14400		
10	ФЕР09-05-006- 01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №831/пр	Резка стального профилированного настила: 1 м реза НР 69%=90%*(0,9*0,85) от ФОТ; (6635 руб.) СП 58%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ; (5577 руб.)	158	3,6 3,05	0,55		ОЗП=17,35 ЗМ=8,16 ЗПМ=17,35 МАТ=5,13	9071	8362	709		0,34	53,72
11	ФЕР09-03-050- 01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №831/пр	Монтаж стальных плинтузов из гнутого профиля: 100 м плнтуса НР 69%=90%*(0,9*0,85) от ФОТ; (3306 руб.) СП 58%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ; (2779 руб.)	2,02	178 118,91	22,49	36,60	ОЗП=17,35 ЗМ=8,16 ЗПМ=17,35 МАТ=5,13	4917	4167	371	379	12,80	25,86
12	Цена поставщика	Планка конька плоского 150х150х2000 (ОЦ-01-БЦ-ОН); шт	53	250,18		250,18		13260			13260		
13	Цена поставщика	Планка примыкания верхняя 250х147х2000 (ОЦ-01-БЦ- ОН); шт	48	250,18		250,18		12009			12009		
14	ФЕР12-01-009- 01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №831/пр	Устройство желобов: настенных (капельники); 100 м желобов НР 92%=120%*(0,9*0,85) от ФОТ; (3101 руб.) СП 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ; (1483 руб.)	0,224	18952,69 722,92	296,15 28,49	17 833,62	ОЗП=17,35 ЗМ=8,16 ЗПМ=17,35 МАТ=5,13	23959	2810	541 111	20608	84,75 2,11	18,98 0,47
15	ФЕР10-01-044- 12 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №831/пр	Обивка слуховых окон кровельной сталью: по дереву с одной стороны; 100 м2 проемов НР 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ; (5862 руб.) СП 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ; (2801 руб.)	0,5	8743,48 651,88	17,43 0,95	8 074,17	ОЗП=17,35 ЗМ=8,16 ЗПМ=17,35 МАТ=5,13	26436	5655	71 8	20710	79,79 0,07	39,9 0,04
Итого по разделу 2 Монтажные работы				1466878								1134,14	
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах				1226535		221102				94088	911345	59,89	152474
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам				1319940		241306				11882	966043	47,91	165798
В том числе, справочно:										14853			59,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ПК Г/вн-Смета	3											
МДС-35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве													
ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 6, 14, 7, 10-11, 15)													
Заготовительно-складские расходы на материалы МАТ=2% (Поз. 8-9, 12-13)								38707	20204	18503			133,236
Транспортные расходы на материалы МАТ=5% (Поз. 8-9, 12-13)								15408		2970	15408		11,975
Накладные расходы								39290			39290		
В том числе, справочно:								195428					
71% = 83%*0,85 ФОТ (от 15520) (Поз. 5)													
69% = 90%*(0,9*0,85) ФОТ (от 135551) (Поз. 7, 10-11)								11019					
84% = 110%*(0,9*0,85) ФОТ (от 70892) (Поз. 1-2)								93530					
90% = 118%*(0,9*0,85) ФОТ (от 6513) (Поз. 15)								59549					
92% = 120%*(0,9*0,85) ФОТ (от 27683) (Поз. 6, 14)								5862					
Сметная прибыль								25468					
В том числе, справочно:								135700					
43% = 63%*(0,85*0,8) ФОТ (от 6513) (Поз. 15)								2801					
44% = 65%*(0,85*0,8) ФОТ (от 27683) (Поз. 6, 14)								12181					
52% = 65%*0,8 ФОТ (от 15520) (Поз. 5)								8070					
48% = 70%*(0,85*0,8) ФОТ (от 70892) (Поз. 1-2)								34028					
58% = 85%*(0,85*0,8) ФОТ (от 135551) (Поз. 7, 10-11)								78620					
Итого по смете:								174642					523,84
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)													
Погрузо-разгрузочные работы													
Перевозка грузов автотранспортом								7281					
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)								2267					112,66
Кровли								44995					177,8
								169996					3,4
Строительные металлические конструкции								393841					797,79
Материалы для строительных работ													56,44
Деревянные конструкции								825081					45,89
								35965					0,05
Итого								1651069					1657,98
В том числе:													59,89
Материалы													
Машины и механизмы								965043					
ФОТ								112591					
Накладные расходы								256159					
Сметная прибыль								195428					
НДС 18%								135700					
								297192,24					
ВСЕГО по смете								1948260,24					1657,98
													59,89

Составил:

Проверил:

Исполнитель, подпись (инициалы, фамилия) / /
 (Инициалы, фамилия) Михайлова М.А./
 (Инициалы, фамилия)