

ПК Гранд-Смета

1

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Форма № 4

201 г.

201 г.

АО "Завод "Экран"

(наименование строки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1**

(локальная смета)

на Ремонт части кровли здания склада химикатов, расположенного по адресу ул. Даргомыжского в/а.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость  
Средства на оплату труда  
Сметная трудоемкость

286 928,91 руб.  
48 741,53 руб.  
296,76 чел.час

Составлен в ценах Письмо Минстроя по НСО № 11080/45 от 14.12.2018

| N<br>п/п                      | Шифр и номер<br>позиции<br>норматива          | Наименование работ и затрат,<br>единица измерения                                    | Количество | Стоимость единицы<br>(в базисном уровне цен) |  |            | Индекс                          | Общая стоимость<br>(в текущем уровне цен) |  |            | Затраты труда рабочих,<br>чел.-ч, не занятых<br>обслуж. машин |       |    |  |
|-------------------------------|---|--|------------|--|--|------------|---------------------------------|---|--|------------|---|-------|----|--|
|                               |   |  |            | Всего  | экспл. машин<br>в т.ч. оплаты<br>труда | материалов |                                 | Всего                                     | оплаты труда<br>в т.ч. оплаты<br>труда | материалов | на один   | всего |    |  |
| 1                             | 2   | 3  | 4          | 5  | 6                                      | 7          | 8                               | 9   | 10                                     | 11         | 12  | 13    | 14 |  |
| <b>Раздел 1. Новый раздел</b> |   |  |            |  |  |            |                                 |   |  |            |   |       |    |  |
| 1                             | ФЕР12-01-002-10                               | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой. Демонтаж, 100 м2 | 5,04       | 184,37                                       | 13,56                                  | 91,47      | 10307,05                        | 7277,71                                   | 576,83                                 | 2452,51    | 8,44  | 42,54 |    |  |
|                               | Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | НР 120%*0,75 от ФОТ; (6720,81 руб.)<br>СП 65%*0,85 * 0,5 от ФОТ; (2062,92 руб.)      |            | 79,34  | 2,07                                   |            | МАТ=5,32                        | 189,86                                    |  |            | 0,16  | 0,81  |    |  |
| 2                             | ФЕР12-01-017-01                               | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм, 100 м2             | 2,5        | 462,33                                       | 190,48                                 | 36,67      | 15207,53                        | 10700,7                                   | 4019,13                                | 487,7      | 27,22   | 68,05 |    |  |
|                               | Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | НР 120%*0,75 от ФОТ; (10623,8 руб.)<br>СП 65%*0,85 * 0,5 от ФОТ; (3230,63 руб.)      |            | 235,18                                       | 21,86                                  |            | ЗМ=8,44<br>ЗПМ=18,2<br>МАТ=5,32 | 994,63                                    |  |            | 1,94  | 4,85  |    |  |

| 1 | 2  | 3   | 4     | 5                | 6              | 7      | 8   | 9        | 10      | 11      | 12       | 13           | 14            |
|---|--|---|-------|------------------|----------------|--------|---|----------|---------|---------|----------|--------------|---------------|
| 3 | ФССЦ-2<br>04.3.01.09-0014<br>Приказ<br>Министра<br>России от<br>30.12.2016<br>№1039/лр | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100, м3  | 3,825 | 519,80           |                | 519,80 | ОЗП=18,2<br>ЗМ=8,44<br>ЗПМ=18,2<br>МАТ=5,32 | 10577,43 | 13759,2 | 1904,40 | 10577,43 | 35           | 87,5          |
| 4 | ФЕР12-01-017-02<br>Приказ<br>Министра<br>России от<br>30.12.2016<br>№1039/лр           | Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01, 100 м2<br><br>(До толщины 50м ПЗ=35 (ОЗП=35, ЗМ=35 к раск.; ЗПМ=35, МАТ=35 к раск.; ТЗ=35, ТЗМ=35)<br>НР 120%*0,75 от ФОТ; (128/0,59 руб.)<br>СП 65%*0,85 * 0,5 от ФОТ; (395/0,55 руб.) | 2,5   | 395,5<br>302,4   | 93,1<br>11,9   | 519,80 | ОЗП=18,2<br>ЗМ=8,44<br>ЗПМ=18,2<br>МАТ=5,32 | 15723,6  | 13759,2 | 1904,40 | 24680,66 | 35<br>1,05   | 87,5<br>2,63  |
| 5 | ФССЦ-2<br>04.3.01.09-0014<br>Приказ<br>Министра<br>России от<br>30.12.2016<br>№1039/лр | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100, м3  | 8,925 | 519,80           |                | 519,80 | ОЗП=18,2<br>ЗМ=8,44<br>ЗПМ=18,2<br>МАТ=5,32 | 24680,66 |         |         | 24680,66 |              |               |
| 6 | ФЕР12-01-004-04<br>Приказ<br>Министра<br>России от<br>30.12.2016<br>№1039/лр           | Устройство приклеенной кровель из наплавляемых материалов к стенам и паркетам высотой: до 600 мм без фартуков; 100 м<br><br>НР 120%*0,75 от ФОТ; (4971,3 руб.)<br>СП 65%*0,85 * 0,5 от ФОТ; (1525,91 руб.)  | 0,9   | 597,51<br>325,89 | 73,76<br>11,33 | 197,66 | ОЗП=18,2<br>ЗМ=8,44<br>ЗПМ=18,2<br>МАТ=5,32 | 6845,72  | 5338,08 | 500,28  | 947,36   | 35,5<br>0,86 | 31,95<br>0,77 |
| 7 | Цена<br>поставщика   | Бюджет ТКП, верхний слой, основа тенья 10 м², м2<br><br>(Транспортные расходы ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02, ЗМ=1,02 к раск.; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02 к раск.; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))   | 226,8 | 14,87            |                | 14,87  | ОЗП=18,2<br>ЗМ=8,44<br>ЗПМ=18,2<br>МАТ=5,32 | 17944,42 |         |         | 17944,42 |              |               |
| 8 | ФССЦ-2<br>04.3.01.09-0014<br>Приказ<br>Министра<br>России от<br>30.12.2016<br>№1039/лр | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100, м3  | 0,459 | 519,80           |                | 519,80 | ОЗП=18,2<br>ЗМ=8,44<br>ЗПМ=18,2<br>МАТ=5,32 | 1269,29  |         |         | 1269,29  |              |               |
| 9 | ФЕР12-01-016-02<br>Приказ<br>Министра<br>России от<br>30.12.2016<br>№1039/лр           | Отрубка оснований из бетона или раствора под водонепроницаемый кровельный ковер: готовый эмulsion битумной; 100 м2<br><br>НР 120%*0,75 от ФОТ; (2056,07 руб.)<br>СП 65%*0,85 * 0,5 от ФОТ; (631,71 руб.)  | 5,04  | 117,1<br>24,47   | 2,63<br>0,46   | 90,00  | ОЗП=18,2<br>ЗМ=8,44<br>ЗПМ=18,2<br>МАТ=5,32 | 4769,6   | 2244,56 | 111,89  | 2413,15  | 2,8<br>0,04  | 14,11<br>0,2  |

| 1   | 2  | 3  | 4         | 5               | 6             | 7     | 8   | 9        | 10       | 11               | 12        | 13           | 14            |
|---|--|--|-----------|-----------------|---------------|-------|---|----------|----------|------------------|-----------|--------------|---------------|
| 10  | ФЕР12-01-002-10<br>Пожара<br>Министер<br>России от<br>30.12.2016<br>№10391пр     | Устройство кровель плоских из наплавляемых<br>материалов, в один слой, 100 м2<br>НР 120%*0,75 от ФОТ; (6720,81 руб.)<br>СП 65%*0,85 + 0,5 от ФОТ; (2062,92 руб.)                                 | 5,04      | 184,37<br>79,34 | 13,56<br>2,07 | 91,47 | ОЗП=18,2<br>ЭМ=8,44<br>ЗПМ=18,2<br>МАТ=5,32 | 10307,05 | 7217,71  | 576,83<br>189,86 | 2462,51   | 8,44<br>0,16 | 42,54<br>0,81 |
| 11  | Цена<br>поставщика<br>№10391пр   | Битумст ТКП, верхний слой, основа ткань 10 м <sup>2</sup> ; м2<br>(Транспортные расходы ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02 к<br>раск.; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02 к раск.; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))                   | 584,64    | 14,87           |               | 14,87 | ОЗП=18,2<br>ЭМ=8,44<br>ЗПМ=18,2<br>МАТ=5,32 | 46256,72 |          |                  | 46256,72  |              |               |
| 12  | ФССЦпг-01-01-01-041<br>Пожара<br>Министер<br>России от<br>30.12.2016<br>№10391пр | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных<br>перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой<br>вручную; 1 т груза<br>НР 0%*0,75 от ФОТ (руб.)<br>СП 0%*0,5 от ФОТ                     | 3,024     | 42,98           | 42,98         |       | ОЗП=18,2<br>ЭМ=8,44<br>ЗПМ=18,2<br>МАТ=5,32 | 1096,96  |          | 1096,96          |           |              |               |
| 13  | ФССЦпг-03-21-01-003<br>Пожара<br>Министер<br>России от<br>30.12.2016<br>№10391пр | Перевозка грузов автомобильными-самосвалами<br>грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на<br>расстоянии: 1 класс груза до 3 км; 1 т груза<br>НР 0%*0,75 от ФОТ (руб.)<br>СП 0%*0,5 от ФОТ | 3,024     | 4,80            | 4,80          |       | ОЗП=18,2<br>ЭМ=8,44<br>ЗПМ=18,2<br>МАТ=5,32 | 122,5    | 46597,96 | 122,5            | 109481,75 |              | 286,69        |
| Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах |  |  |           |                 |               |       |   |          |          |                  |           |              |               |
| Накладные расходы<br>Сметная прибыль            |  |  | 43867,38  | 13464,85        | 222440,76     |       |   |          |          | 2143,57          |           |              | 10,07         |
| Итого по разделу 1 Новый раздел                 |  |  | 165108,53 | 46597,96        | 9028,82       |       |   |          |          | 2143,57          |           |              | 286,69        |
| Итого прямые затраты по смете в текущих ценах   |  |  |           |                 |               |       |   |          |          |                  |           |              |               |
| Накладные расходы                               |  |  | 165108,53 | 46597,96        | 9028,82       |       |   |          |          | 2143,57          |           |              | 10,07         |
| Сметная прибыль                                 |  |  | 43867,38  | 13464,85        | 222440,76     |       |   |          |          |                  |           |              | 286,69        |
| Итого по смете:                                 |  |  | 221221,3  |                 |               |       |   |          |          |                  |           |              | 286,69        |
| Погрузо-разгрузочные работы                     |  |  | 1086,96   |                 |               |       |   |          |          |                  |           |              | 10,07         |
| Перевозка грузов автотранспортом                |  |  | 122,5     |                 |               |       |   |          |          |                  |           |              | 286,69        |
| Итого   |  |  | 1209,46   |                 |               |       |   |          |          |                  |           |              | 10,07         |
| В том числе:                                    |  |  |           |                 |               |       |   |          |          |                  |           |              |               |
| Материалы                                       |  |  | 109481,75 |                 |               |       |   |          |          |                  |           |              |               |
| Машинный и механизм                             |  |  | 9028,82   |                 |               |       |   |          |          |                  |           |              |               |
| ФОТ   |  |  | 48741,53  |                 |               |       |   |          |          |                  |           |              |               |
| Накладные расходы                               |  |  | 43867,38  |                 |               |       |   |          |          |                  |           |              |               |
| Сметная прибыль                                 |  |  | 13464,85  |                 |               |       |   |          |          |                  |           |              |               |

ПК Гранд-Смета

4

| 1              | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9         | 10 | 11 | 12 | 13 | 14     |
|----------------|---|---|---|---|---|---|---|-----------|----|----|----|----|--------|
| НДС 20%        |   |   |   |   |   |   |   | 44488,15  |    |    |    |    |        |
| ВСЕГО по смете |   |   |   |   |   |   |   | 266928,91 |    |    |    |    | 286,69 |
|                |   |   |   |   |   |   |   |           |    |    |    |    | 10,07  |

Составил: инженер-сметчик  /Зимина И.П./  
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]